

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej
budynku przy ul.Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy
w ramach zadania pt.:
"Adaptacja budynku" Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki
"Stara Ochronka" w Bydgoszczy

ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
"Stara Ochronka"

ADRES INWESTORA : Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz

WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grażyna Zabrocka

DATA OPRACOWANIA : 1 czerwiec 2012

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 czerwiec 2012

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|------------------------------|----|----|
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 1 | 4 |
| 2 | WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ | 5 | 12 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 | KNNR 3 | Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - | m ³ | | |
| d.1 | 0303-01 | otworów dla okien | | | |
| | parter | 0.44*0.50*2.40<okno O3> | m ³ | 0.53 | |
| | piętro | 0.42*(1.88*1.32+3.14*0.94*0.94*0.5)*2<okna O7> | m ³ | 3.25 | |
| | | | | RAZEM | 3.78 |
| 2 | KNNR 3 | Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cemento- | m ² | | |
| d.1 | 0306-01 | wo-wapiennej - kraty | | | |
| | O2 | 1.10*2.40*7 | m ² | 18.48 | |
| | O3 | 0.50*2.40*2 | m ² | 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 20.88 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons- | m ³ | | |
| d.1 | 0108-17 | trukcji ceglanych na odległość 18 km | | | |
| | 0108-20 | poz.1 | m ³ | 3.78 | |
| | analogia | | | RAZEM | 3.78 |
| 4 | KNR 4-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem | t | | |
| d.1 | 1107-01 | ręcznym na odległość 18 km | | | |
| | 1107-04 | poz.2*0.050 | t | 1.04 | |
| | | | | RAZEM | 1.04 |
| 2 | WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ | | | | |
| 5 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych skrzynkowych z szy- | m ² | | |
| d.2 | 0702-02 | bami termoizolacyjnymi i antywłamaniowymi - z łukami | | | |
| | O1 | parter: (2.06*1.62+3.14*1.03*1.03*0.5)*4 | m ² | 20.01 | |
| | | | | RAZEM | 20.01 |
| 6 | KNNR 2 | Montaż okien drewnianych skrzynkowych z szybami termoizolacyjnymi - z łu- | m ² | | |
| d.2 | 1102-03 | kami | | | |
| | O7 | (1.88*1.32+3.14*0.94*0.94*0.5)*5 | m ² | 19.34 | |
| | | | | RAZEM | 19.34 |
| 7 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych skrzynkowych z szy- | m ² | | |
| d.2 | 0702-02 | bami termoizolacyjnymi i antywłamaniowymi - bez łuków | | | |
| | O2 | parter: 2.64*7 | m ² | 18.48 | |
| | O3 | 1.20*3 | m ² | 3.60 | |
| | O4 | 0.52*2 | m ² | 1.04 | |
| | | | | RAZEM | 23.12 |
| 8 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych skrzynkowych z szy- | m ² | | |
| d.2 | 0702-02 | bami termoizolacyjnymi - bez łuków | | | |
| | O7 | I piętro: 4.89*5 | m ² | 24.45 | |
| | O10 | 2.44*2 | m ² | 4.88 | |
| | O11 | 2.01*3 | m ² | 6.03 | |
| | O12 | 1.14*1 | m ² | 1.14 | |
| | O13 | 2.16*3 | m ² | 6.48 | |
| | O14 | II piętro: 1.53*3 | m ² | 4.59 | |
| | O15 | 0.99*3 | m ² | 2.97 | |
| | O16 | 0.89*3 | m ² | 2.67 | |
| | O17 | 1.02*7 | m ² | 7.14 | |
| | O18 | 0.76*2 | m ² | 1.52 | |
| | O19 | 0.51*3 | m ² | 1.53 | |
| | O20 | 1.19*1 | m ² | 1.19 | |
| | | | | RAZEM | 64.59 |
| 9 | KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych jednoramowych z | m ² | | |
| d.2 | 0702-02 | szybami termoizolacyjnymi - bez łuków | | | |
| | O6 | I piętro: 2.49*5 | m ² | 12.45 | |
| | O8 | 2.14*4 | m ² | 8.56 | |
| | O9 | 1.05*2 | m ² | 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 23.11 |
| 10 | kalk. własna | Dopłata za nawiewniki okienne (do okien jednoramowych) - higrosterowane z | szt | | |
| d.2 | O6 | okapnikami (w pom.biurowych), np.f.aereco | | | |
| | O6 | I piętro: 3*2 <księgowość i kadry> | szt | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 11 | KNNR-W 3 | Osadzenie podokienników drewnianych w murze z cegły - o wym.30x2 cm | szt. | | |
| d.2 | 0311-01 | (forniowane) | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|------------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------|
| | | $2.06*4+1.10*7+0.50*3+0.41*2+0.60+1.10*5+1.88*5+1.00*4+1.00*2+1.09*2+0.90*3+0.51+0.50*3+0.90*3+0.70*3+0.70*3+0.80*7+0.60*2+0.51*2+0.92$ <łączna długość parapetów> A (obliczenia pomocnicze) $4+7+3+2+1+5+5+4+2+2+3+1+3+3+3+3+7+2+2+1$ | | 62.29 ===== | |
| | | | szt. | 62.29 63.00 | |
| | | | | RAZEM | 63.00 |
| 12 d.2 | KNNR-W 3 0702-06 D1 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - frontowych, drewnianych - wielopłycinowych z naswiełem w kształcie łuku ($1.60*2.63+3.14*0.80*0.80*0.5$)*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.43 | |
| | | | | RAZEM | 10.43 |