

egz. 1

**Pracownia Projektowa**

**"I N G R A F"**

**Anna Pawlicka-Zabojszcz**

**ul. Łokietka 5/1**

**85-200 Bydgoszcz**

**tel. 0-52 322-67-27**

**INWESTOR: Kujawsko - Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**  
**Pl. Kościeleckich 6**  
**85-033 Bydgoszcz**

**OBIEKT: Kujawsko -Pomorskie Centrum Kultury**  
**w Bydgoszczy przy Pl. Kościeleckich 6**  
działka nr ewid. 76, obręb 108

**TEMAT : : Rozbudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki**  
**"Stara Ochronka" w Bydgoszczy o salę wystawienniczą wraz z**  
**projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą w ramach**  
**zadania „Adaptacja budynku”**

**RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA**  
**TERENU PROJEKT DROGOWY**

**ETAP: PRZEDMIAR**

**BRANŻA : DROGOWA**

**PROJEKTANT : mgr inż. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz**

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr ewid. GPKZ-I-7342-43/95

Bydgoszcz, 30 lipiec 2015

NIP 953-100-58-22

REGON 090116497

e-mail: [ingraf@neo.pl](mailto:ingraf@neo.pl)

adres do korespondencji: "Ingraf" Anna Pawlicka-Zabojszcz

ul. Grunwaldzka 30 .85-204 Bvdgoszcz 4 Skr. poczt. 55

Pracownia Projektowa  
„ INGRAF”  
Anna Pawlicka - Zabojszcz

ul. Łokietka 5/1  
85=200 Bydgoszcz  
tel.0-52 322 67

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :      Rozbudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy o salę wystawienniczą wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą

ADRES INWESTYCJI :      Bydgoszcz Pl. Kościeleckich 6  
działka nr ewid. 75, 76, 88/3 obręb 108  
(obiekt wpisany do rejestru zabytków)

INWESTOR :                Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA :      Pl. Kościeleckich 6  
85-033 Bydgoszcz

WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA :                    BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :    kosztorysant - Grażyna Zabrocka  
DATA OPRACOWANIA :        30 lipiec 2015

---

WYKONAWCA :

Data opracowania  
30 Lipiec 2015

INWESTOR :

  
Data zatwierdzenia

Tabela Wartości Elementów Scalonych

pieczęcie wykonawcy/wykonawców

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OBJĘTYCH PRZEDMIAREM**

Nazwa zadania	Rozbudowa budynku WOKIS w Bydgoszczy o salę wystawienniczą wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą
Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów
1	2
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	PODBUDOWA
3	NAWIERZCHNIE
4	ŁAWY KRAWEZNIKOWE I KRAWĘŻNIKI
5	ZIELEŃ

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa budynku WOKIS w Bydgoszczy o salę wystawienniczą wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą				
L.p	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.0		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D.01.01.01 CPV 45100000-8	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.062
2	D.01.02.03 CPV 45100000-8	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm	m2	146.43
3	D.01.02.03 CPV 45100000-8	Załadowanie i wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez Inwestora	m3	17.57
4	D.02.01.01 CPV 45100000-8	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	120.70
5	D.04.01.01 CPV 45100000-8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu	m2	380.10
2.0	D.04.04.02	<b>PODBUDOWA</b>		
1	D.04.04.02 CPV 45111200-0	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego gr. 20cm	m2	317.53
2	D.04.04.02 CPV 45111200-0	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.- grub.po zagęszcz. 25cm	m2	294.63
3.0	D.05.03.23	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
1	D.05.03.23 CPV 45233222-1	Wykonanie nawierzchni z kostki Akropol (Elegante) kolor granito 0.20x0.20x0.06cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	153.82
2	D.05.03.23 CPV 45233222-1	Wykonanie nawierzchni z kostki Akropol (Elegante) kolor granito 0.30x0.20x0.06cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	153.82
3	D.05.03.23 CPV 45233222-1	Wykonanie nawierzchni z kostki Piccola (Elegante) kolor nero dwa rzędy szerokości 0.09m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	7.11
4	D.05.03.23 CPV 45233222-1	Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych 0.30x0.30x0.08cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	60.80
5	D.05.03.23 CPV 45233222-1	Wykonanie opaski żwirowej gr. 20cm	m2	11.43
4.0	D.08.01.01	<b>ŁAWY KRAWĘŻNIKOWE I KRAWĘŻNIKI</b>		
1	D.08.01.01 CPV 45233000-9	Ława z betonu C12/15 o wymiarach 45x15cm z oporami zewnętrznymi 2x15x15cm pod krawężnik betonowy	m3	14.51
2	D.08.01.01 CPV 45233000-9	Ława z betonu C12/15 o wymiarach 33x25cm pod ściekiem (40mb)	m3	3.30
3	D.08.01.01 CPV 45233000-9	Krawężnik betonowy 15x30cm	mb	129.00
5.0	D-09.01.01	<b>ZIELEŃ</b>		
1	D-09.01.01 CPV45112710-5	Wykonanie trawników dywanowych	m2	160,00